

## Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

Наименование объекта

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, м-н Центральный, д. 14

Адрес

№ п/п	Структурно-функцио- нальные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент об- следования	после 1-го этапа
1.	Территория, прилегаю- щая к зданию - Вход (входы) на террито- рию - Путь (пути) движения на территории - Пандус наружный - Лестница наружная - Автостоянка-парковка	1.1. Отсутствуют тактильные поверхности (направляющие, предупреждающие)	1.1. Проведение инструк- тажа персонала по вопро- сам общения и оказания помощи МГН	1.1.Установка тактильных средств на покрытии пеше- ходных путей	K - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	K - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДП
2.	Вход в здание - Пандус наружный - Лестница наружная - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Адаптация зоны для К тех- нически невозможна 2.2. Отсутствие тактильных поверхностей перед препят- ствиями 2.3. Отсутствие контрастной маркировки двери тамбура	2.1. Проведение инструк- тажа персонала по вопро- сам общения и оказания помощи МГН	2.1. Установка тактильных поверхностей перед препят- ствиями ( входные площадки, двери) 2.2. Контрастное художе- ственное оформление двери тамбура	K - ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	K - ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДП
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания) - Лестница (внутри здания) - Нанесение внутрен-	3.1. Адаптация зоны для К тех- нически невозможна. 3.2. Приведение ширины марша и ступеней лестницы в соответствие установленным нормам технически невоз- можно	3.1. Проведение инструк- тажа персонала по вопро- сам общения и оказания помощи МГН	3.1. Установка предупреди- тельной информации о препят- ствиях и информирующих обозначений помещений 3.2. Цветовое и/или фактурное выделение крайних ступеней лестницы	K - ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-пп С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им	K - ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им



6.	Система информации на объекте	6.1. Отсутствие комплексных средств информации и сигнализации об опасности (в том числе информационно-тактильные обозначения помещений, направлений движений, тактильных поверхностей (направляющие, предупреждающие), выделение и контрастная маркировка ступеней)	K - ВИД О-н - ВИД О-в - ВИД С-п - ВИД С-ч - ВИД Г-п - ВИД Г-ч - ВИД У - ВИД	K - ВИД О-н - ВИД О-в - ВИД С-п - ВИД С-ч - ВИД Г-п - ВИД Г-ч - ВИД У - ВИД	K - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-им С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1. Пути движения к объекту от остановок транспорта не адаптированы для МГН	K-ВИД О-н – ВИД О-в-ДУ-им С-п - ВИД С-ч - ВИД Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им			
		* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике				